

FASE 1 - DEM.PIO_01.4 a- RIC.CF_01.3- DEM.PIV_01.1 DEMOLIZIONE TRADIZIONALE														
Tipologia di macchine utilizzate	Lw	% utilizzo	Lw media	Lw picco	dist R1 [m]	dist R2 [m]	dist R3 [m]		Livello R1	Livello R2	Livello R3			
Martello demolitore	113	30	107,8	113,0	12	16	33		78,2	75,7	69,4			
Martello demolitore	113	30	107,8	113,0	12	16	33		78,2	75,7	69,4			
Scarico macerie	82	40	78,0	82,0	12	16	33		48,4	45,9	39,7			
				Lw picco	116,0				Livello di picco	86,4	83,9	77,7		
									Somma	81,2	78,7	72,4		
									Livello Residuo (Ante Operam)		Diurno	65,0	65,0	65,0
									Livello Ambientale (Post Operam)			81,3	78,9	73,1

FASE 2 - DEM.PIO_01.4 a- RIC.CF_01.3 - DEM.PIV_01.1 DEMOLIZIONE CONTROLLATA														
Tipologia di macchine utilizzate	Lw	% utilizzo	Lw media	Lw picco	dist R1 [m]	dist R2 [m]	dist R3 [m]		Livello R1	Livello R2	Livello R3			
Seghe da parete	100	30	94,8	100,0	12	16	33		65,2	62,7	56,4			
Martello demolitore	113	30	107,8	113,0	12	16	33		78,2	75,7	69,4			
Scarico macerie	82	40	78,0	82,0	12	16	33		48,4	45,9	39,7			
				Lw picco	116,1				Livello di picco	86,5	84,0	77,8		
									Somma	78,4	75,9	69,6		
									Livello Residuo (Ante Operam)		Diurno	65,0	65,0	65,0
									Livello Ambientale (Post Operam)			78,6	76,3	70,9