



Allegato C  
 Computed metric estimate: Maintenance of ventilated facade with opaque cladding

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
3 01.P25.A60. 005	<b>Rimozione dei depositi superficiali (SpCat 2)</b>						
	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni	1,00	1,000		1,00		
	Unitario				1,00	9,31	9,31
	SOMMANO m²						
4 01.A20.C30. 010	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi. Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti silicei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro	1,00	1,000		1,00		
	Unitario				1,00	8,64	8,64
	SOMMANO m²				1,00	8,64	8,64
	Parziale Rimozione dei depositi superficiali (SpCat 2) euro						17,95
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
5 01.P25.A60. 005	<b>Pulizia e ripristino di giunti e sigillature (SpCat 3)</b>						
	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni	Unitario	1,00	1,000		1,00	
	SOMMANO m²				1,00	9,31	9,31
6 Analisi prezzo 10	<b>Pulizia e ripristino di giunti e sigillature mediante prodotti compatibili con il materiale del rivestimento</b>						
	Unitario	1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m²				1,00	7,71	7,71
	Parziale Pulizia e ripristino di giunti e sigillature (SpCat 3) euro						17,02
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						
	-----						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
7	<b>Sostituzione (SpCat 4)</b>						
01.P25.A60. 005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni Unitario	1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>				1,00	9,31	9,31
8	<b>Analisi</b>						
prezzo 11	Smontaggio del sistema di rivestimento costituito da lastre in grés ceramico a monocottura e del sistema di fissaggio costituito da struttura in alluminio con ganci a vista Unitario	1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>				1,00	21,56	21,56
9	<b>Analisi</b>						
01.A02.G00. 020	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche Con mezzi meccanici Unitario	1,00	1,000	0,028	0,03		
	SOMMANO m <sup>3</sup>				0,03	7,15	0,21
10	<b>Analisi</b>						
01.A02.G10. 020	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza Unitario	1,00	1,000	0,028	0,03		
	SOMMANO m <sup>3</sup>				0,03	2,71	0,08
11	<b>Analisi</b>						
prezzo 2	Rifacimento del sistema di rivestimento, trattasi di facciata ventilata realizzata con lastre in grés ceramico a monocottura fissate su struttura in alluminio con ganci a vista. Le lastre, rivestite nella parte interna da una rete di sicurezza in fibra di vetro, sono agganciate, lasciando un'intercapedine, alla struttura portante con ganci in acciaio inox mediante rivetti. Struttura di sostegno costituita da profili in alluminio estruso disposti verticalmente sulla parete in muratura a distanze regolari; compreso l'utilizzo di silicone tra le lastre e la struttura in alluminio, lastra 292 x 592 mm, spessore 11 mm.						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Compresa di posa in opera e compreso di ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte Unitario	1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>				1,00	250,09	250,09
	Parziale Sostituzione (SpCat 4) euro						281,25