

Allegato D
 Computed metric estimate: Maintenance of ventilated facade with transparent cladding

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
9	Sostituzione (SpCat 5)						
01.P25.A60. 005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni unitario	1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m ²				1,00	9,31	9,31
10	Smontaggio del paramento esterno, dei componenti di schermatura e del sistema di ancoraggio	1,00	1,000		1,00		
Analisi prezzo 16	Unitario						
	SOMMANO m ²				1,00	36,07	36,07
11	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche A mano	1,00	1,000	0,112	0,11		
01.A02.G00. 010	Unitario						
	SOMMANO m ³				0,11	33,06	3,64
12	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza	1,00	1,000	0,112	0,11		
01.A02.G10. 020	Unitario						
	SOMMANO m ³				0,11	2,71	0,30
13	Rifacimento del sistema di facciata costituita da strato di doppia pelle realizzata esternamente con lastre di vetro fissate su struttura in alluminio con ganci e internamente con vetrata con parete apribile scorrevole centrale e un wasistas in alto di ventilazione. Compresa di posa in opera e compreso di ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	1,00	1,000		1,00		
Analisi prezzo 1	Unitario						
	SOMMANO m ²				1,00	1'014,83	1'014,83
	Parziale Sostituzione (SpCat 5) euro						1'064,15