POLITECNICO DI TORINO

I Facoltà di Ingegneria

//

Corso di Laurea di Ingegneria Edile

Tesi di Laurea Magistrale

//

Relatore: prof. Giorgio Garzino

Candidato: Federico Spanò

Marzo 2018

//

Edilizia scolastica sostenibile. Progetto di ristrutturazione per adeguamento con ampliamento della Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Ungaretti" di Borgoricco (PD).

//

allegato 04

Cronoprogramma

SETTANTA 7
THINKING ARCHITECTURE

ID	Nome attività	Durata
1		
2	**SCUOLA SECONDARIA INFERIORE G. UNGARETTI BORGORICCO - Ristrutturazione con ampliamento**	270 g
3		
4	ALLESTIMENTO CANTIERE E RECINZIONE ACCURATA DELL'AREA DI CANTIERE	12 g
5	OPERE DI CONFINAMENTO INTERNE DELLA STRUTTURA ESISTENTE E POTATURA ALBERI	3 g
6	DEMOLIZIONI BLOCCO A	8 g
7	SCAVI E MOVIMENTO TERRA BLOCCO A	2 g
8	GETTO DI PULIZIA BLOCCO A	1 g
9	OPERE IN C.A. PIANO DI FONDAZIONE BLOCCO A	10 g
10	PREPARAZIONE IN OFFICINA DELLA STRUTTURA IN LEGNO	30 g
11	MONTAGGIO GRU	2 g
12	MONTAGGIO DELLA STRUTTURA IN LEGNO PIANO TERRA BLOCCO A	12 g
13	ALLESTIMENTO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE BLOCCO B	10 g
14	PALI DI FONDAZIONE BLOCCO B	9 g
15	OPERE IN C.A.FONDAZIONE E SETTI BLOCCO B	11 g
16	MONTAGGIO PONTEGGIO	5 g
17	MONTAGGIO DELLA STRUTTURA IN LEGNO PIANO PRIMO BLOCCHI A, B	20 g
18	POSA DEL LEGNO LAMELLARE IN COPERTURA	10 g
19	ISOLAMENTO E POSA DELLA LAMIERA DI COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE TERRAZZE	10 g
20	TRAMEZZI INTERNI PIANO TERRA BLOCCO A E CONTROPARETI	5 g
21	COSTRUZIONE SCALA INTERNA	5 g
22	TRAMEZZI INTERNI PIANO PRIMO BLOCCHI A, B E CONTROPARETI	10 g
23	ISOLAMENTO DEL PAVIMENTO PIANO TERRA BLOCCO A	5 g
24	MASSETTO	7 g
25	IMPIANTO TERMO FLUIDICO	22 g
26	FALDALERIA	7 g
27	IMPIANTO ELETTRICO E FOTOVOLTAICO	30 g
28	POSA DEI SERRAMENTI ESTERNI	12 g
29	RASATURA INTERNA	10 g
30	REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO	21 g
31	POSA DELLA FACCIATA VENTILATA	25 g
32	TINTEGGIATURA INTERNA	11 g
33	POSA PIASTRELLE	15 g
34	POSA SANITARI	5 g
35	POSA PAVIMENTAZIONE LINOLEUM	15 g
36	ZOCCOLINO	5 g
37	POSA CORPI ILLUMINANTI	11 g
38	POSA PORTE INTERNE	5 g
39	OPERE DI FINITURA E DECORAZIONE	15 g
40	PULIZIA DI CANTIERE	5 g



SCUOLA SECONDARIA INFERIORE G. UNGARETTI BORGORICCO - Ristrutturazione con ampliamento
Durata dei lavori: 270 giorni naturali consecutivi.