


Pianta Piano Interrato



Sezione longitudinale del Centro benessere e sportivo e della cabina elettrica seminterrata





Diagramma di Gantt complessivo realizzato con il software di gestione Microsoft Project

Strumento di schedulazione temporale delle attività di progetto



Piano interrato Centro benessere e sportivo e cabina elettrica

Planimetria indicativa delle aree di intervento



I principali interventi previsti per le opere di completamento dell'edificio e per la realizzazione della cabina

A	W.R.A Piano Interrato	Completamento degli impianti meccanici di fognatura, riscaldamento e ventilazione
		Posa del pavimento interno in legno
		Fornitura e installazione dell'ascensore
B	W.R.B Piano Interrato	Realizzazione dei tramezzi interni in muratura
		Completamento dell'impianto idrico-sanitario
		Posa dei serramenti interni in legno
		Realizzazione dei rivestimenti e pavimenti interni in ceramica
C	W.R.C Cabina elettrica seminterrata	Realizzazione della struttura in cemento armato e dei muri di contenimento perimetrali
		Impermeabilizzazione della copertura e dei setti controterra
		Rivestimento delle pareti esterne in lastre di acciaio Corten e parapetti in montanti di lamiera Corten e rete tesata in acciaio inox
		Realizzazione dell'impianto di drenaggio e di smaltimento delle acque bianche
D	W.R.D Piano Interrato	Realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione
		Realizzazione delle opere di sistemazione esterna
		Reintegro e formazione ripe rinverdite in terra

Quadro dell'avanzamento delle attività di progetto rispetto al budget preventivato

Grafico del costo di progetto alla data di inizio attività




Grafico di avanzamento del progetto rispetto al costo, alla data di sospensione attività

